

Trottoir

Avant les travaux

Vous devez vous assurer que la clôture temporaire couvre la superficie complète du trottoir.

L'équipe doit avoir accès au matériel nécessaire pour cette étape (rampe, encrage d'échelle, etc.)

Suite au coulage du trottoir

Printemps/Automne: vous devez arroser le trottoir 48 heures après le coulage du trottoir. Ensuite, vous devez l'arroser aux 3 heures pendant 2 jours.

Été: vous devez arroser le trottoir 8 heures après le coulage du trottoir. Ensuite, vous devez l'arroser aux 3 heures pendant 3 jours.

Trevi n'est pas responsable des marques laissées sur le béton pendant de séchage tel que des traces d'animaux, des feuilles ou tout autres éléments naturels.

Décoffrage et trait de scies

Le décoffrage du trottoir et les traits de scies se font dans les jours suivant le coulage du trottoir, aucune plage horaire n'est confirmée et votre présence n'est pas requise

Sidewalk

Before the appointment

You have to make sure the temporary fence covers the entire perimeter of the sidewalk.

The technician will need access to the materials require for that step (ramp, ladder, anchors, etc)

After pouring the sidewalk

Spring/Fall : Start watering the concrete 48 hours after the pouring at a interval of 3 hours for a period of 2 days.

Summer : Start watering the concrete 8 hours after the pouring at an interval of 3 hours for a period of 3 days.

Trevi is not responsible for any marks that may appear in the concrete as it dries such as animal paw tracks, leaves or other natural occurrences.

Removing the forms and cutting of lines

The removing of the forms and cutting the lines on the sidewalk will be done in the following days. No time slot will be given and your presence is not required.